

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : modernizacja budynku basenu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jolenty 5, 62-200 Gniezno  
INWESTOR : Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ADRES INWESTORA : ul. Jolenty 5, 62-200 Gniezno

DATA OPRACOWANIA : czwartek, 26 maj 2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czwartek, 26 maj 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tynki wew- nętne,	wykonanie izolacji oraz wymiana płytek na dnie basenu sportowego				
1 d.1	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	327.500	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-04 0504- 01 analogia	Rozebranie izolacji przeciwdnej	m <sup>2</sup>	327.500	0.00	0.00
3 d.1	KNR W-01 0201-02 analogia	Wykonanie warstwy wyrównującej, układany ręcznie o grubość do 6 mm	m <sup>2</sup>	327.500	0.00	0.00
4 d.1	KNR 0-39 0118- 03	Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub Superflex 40 S pod okładziną ceramiczną w basenach kąpielowych i trzonach kuchennych; powierzchnie poziome Krotność = 2	m <sup>2</sup>	327.500	0.00	0.00
5 d.1	KNR BC-02 0301-11	Izolacje i uszczelnienia - wklejenie taśmy uszczelniającej	m	75.000	0.00	0.00
6 d.1	KNR 2-02 1104- 01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m <sup>2</sup>	327.500	0.00	0.00
7 d.1	KNR 0-40 0110- 01 analogia	Uszczelnienie styków masą elastyczną	m	75.000	0.00	0.00
8 d.1	kalk. własna	Wykonanie fugowania płytek dna basenu	m <sup>2</sup>	327.500	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	9.825	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	9.825	0.00	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	9.825	0.00	0.00
12 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	9.825	0.00	0.00
2	Tynki wew- nętne,	wymiana słupków startowych				
13 d.2	KNR 4-01 1306- 02 analogia	demontaż słupka startowego	szt.	6.000	0.00	0.00
14 d.2	ZKNR C-2 0703-06	Montaż kotew chemicznych; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie	szt.	24.000	0.00	0.00
15 d.2	kalk. własna	dostawa i montaż słupka startowego	szt.	6.000	0.00	0.00
3	Tynki wew- nętne,	wykonanie izolacji oraz wymiana płytek na ścianie brodzika				
16 d.3	KNR 4-04 0504- 03	Rozebranie płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	12.000	0.00	0.00
17 d.3	KNR 4-04 0504- 01 analogia	Rozebranie izolacji przeciwdnej	m <sup>2</sup>	12.000	0.00	0.00
18 d.3	KNR W-01 0201-02 analogia	Wykonanie warstwy wyrównującej, układany ręcznie o grubość do 6 mm	m <sup>2</sup>	12.000	0.00	0.00
19 d.3	KNR 0-39 0118- 04	Uszczelnienie z masy żywicznej Superflex 40 lub Superflex 40 S pod okładziną ceramiczną w basenach kąpielowych i trzonach kuchennych; powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	12.000	0.00	0.00
20 d.3	KNR BC-02 0301-11	Izolacje i uszczelnienia - wklejenie taśmy uszczelniającej	m	14.000	0.00	0.00
21 d.3	KNR 2-02 0829- 05	Licowanie ścian płytkami metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	12.000	0.00	0.00
22 d.3	KNR 0-40 0110- 01 analogia	Uszczelnienie styków masą elastyczną	m	14.000	0.00	0.00
23 d.3	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	0.360	0.00	0.00
24 d.3	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.360	0.00	0.00
25 d.3	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>	0.360	0.00	0.00
26 d.3	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	0.360	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł