GNIEŹNIEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

- hala widowiskowo – sportowa nr 1
- hala widowiskowo – sportowa nr 2
- 3 wybiegi dla psów
- 4 kompleksy boisk „ORLIK 2012"
- 4 place zabaw
- kompleks AQUAPARK
- sala sportowa
- korty tenisowe
- caloroczne centrum sportu i rekreacji
- ściana wspinaczkowa
- stadion do hokeja na trawie
- stadion piłkarski i boisko treningowe
- boisko do piłki nożnej i rugby
- 2 osiedlowe boiska piłkarskie
- Street Workout Park
- kąpielisko miejskie „Winiary"
- baseny odkryte
- skatepark
- stadion żużlowy
- hotel

Gniezno, dnia 3.06.2026 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami na „Modernizację boiska do hokeja na trawie przy ul. Sportowej w Gnieźnie"

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe zmiany parametrów ze sztucznej trawy na podkładzie ET, aby otrzymać produkt o wysokiej jakości od producenta z zachodniej Europy:
Podkład elastyczny typu ET, układany metodą in-situ na boisku
- grubość min.25mm
- pochłanianie energii min. 43% max. 45%
- wytrzymałość na rozciąganie: min 0,15 MPa
- przepuszczalność wody podkładu: min. 2000m/h

Proponowana sztuczna trawa o parametrach:
- skład włókna - 100% polietylen (PE),
- rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), kręcone wielokierunkowe
- wysokość włókna: min 10 mm max. 13mm (rozciągnięte)
- grubość włókna monofilowego kręconego –min. 130 µm
- ilość pęczków na m2 – min. 81 900
- ilość włókien na m2 – min. 1 310 400
- ciężar włókna (dtex) – min. 7 400
- ciężar włókna na m2 – min. 1 900 g
- ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 3 400 g
- wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą – min. 30 N
- wytrzymałość na rozciąganie łączenia klejonego między brytami po starzeniu - min. 1 080 N/100mm
- wytrzymałość łączenia klejonego przed starzeniem– min. 128 N/100mm
- przepuszczalność wody podkładu elastycznego - min. 3 000 mm/h
- przepuszczalność wody przez cały system min. 2 060 mm/h
- toczenie piłki min. 10m

Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów:
1) Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sporlabs, Ercat, KIWA) potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu EL dla poziomu Global;
2) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej;
3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzonej przez jej producenta;
4) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla trawy syntetycznej;
5) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
6) Certyfikat potwierdzający, że producent sztucznej trawy jest preferowanym dostawcą FIH i jest oficjalnie wymieniony na stronie internetowej federacji hokejowej;
7) Autoryzacja producenta sztucznej trawy wystawiona dla wykonawcy z nazwą inwestycji i potwierdzeniem Gwarancji.

8) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.
Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni.
Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe jako równoważnego.
Proponowana nawierzchnia ma następujący komplet dokumentów:
1) Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sporlabs, Ercat, KIWA) potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu EL dla poziomu Global;
2) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej;
3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzonej przez jej producenta;
4) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla trawy syntetycznej;
5) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
6) Certyfikat potwierdzający, że producent sztucznej trawy jest preferowanym dostawcą FIH i jest oficjalnie wymieniony na stronie internetowej federacji hokejowej;
7) Autoryzacja producenta sztucznej trawy wystawiona dla wykonawcy z nazwą inwestycji i potwierdzeniem Gwarancji.
8) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.
Podkreślamy, że proponowane przez nas zmiany w żaden sposób nie wpływają na obniżenie jakości oferowanej nawierzchni.
Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe jako równoważnego.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 2
W nawiązaniu do ww. postępowania prosimy o wyjaśnienie zasadności tak szczegółowego opisu parametrów technicznych nawierzchni, który w obecnym brzmieniu może prowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji oraz utrudniać udział szerszemu gronu wykonawców.
Obecny sposób sformułowania wymagań może w praktyce prowadzić do preferowania konkretnego rozwiązania, ograniczając możliwość zaoferowania produktów równoważnych, które w pełni spełniają cele inwestycji. W związku z tym zwracamy się o rozważenie bardziej otwartego podejścia do opisu parametrów, które umożliwi udział większej liczbie wykonawców, bez uszczerbku dla jakości realizowanego zamówienia.
Czy Zamawiający, kierując się zasadą uczciwej konkurencji określoną w art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, zmieni warunki udziału w postępowaniu oraz rozszerzy dopuszczalne parametrów nawierzchni, tak aby umożliwić udział większej liczbie wykonawców i producentów?
Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni o parametrach i dokumentacji przedstawionych poniżej:
• Podkład elastyczny typu ET, układany metodą in-situ na boisku, z właściwościami:
o grubość min. 15mm
o pochłanianie energii: 47%
o wytrzymałość na rozciąganie – 0.15 MPa
o przepuszczalność wody podkładu elastycznego wykonanego metodą insitu min. 3 000 mm/h.
• skład włókna – 100% polietylen (PE),
• rodzaj włókna - włókno monofilowe, skręcone wielokierunkowo (100%),
• wysokość włókna: min. 13
• grubość włókna monofilowego min. 136

• ilość pęczków na m2: min. 73 690
• ilość włókien na m2: min. 1 179 070
• dtex: min. 7 555
• kolor: niebieski
• ciężar włókna na m2: min. 1 800
• ciężar całkowity nawierzchni na m2: min. 3 080
• wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą: min. 32 N
• wytrzymałość na rozciąganie łączenia między brytami: klejonego po starzeniu wodą: min. 119N/100 mm
• wytrzymałość łączenia klejonego przed starzeniem wodą: min. 123N/100 mm
• przepuszczalność wody podkładu elastycznego wykonanego metodą in-situ min. 3 000 mm/h
• przepuszczalność wody przez cały system min. 2 247 mm/h
• toczenie piłki ≥ 10,00 m

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:
1. Certyfikat FIH dla poziomu Global.
2. Badanie akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymogów minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu dla poziomu Global.
3. Atest higieniczny PZH.
4. Karta techniczna oferowanej trawy sztucznej potwierdzonej przez Producenta.
5. Autoryzacja producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniająca Wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni.
6. Certyfikat potwierdzający, że producent posiada status FIH Preferred Supplier.

Podkreślamy, że oferowana przez nas nawierzchnia spełnia najwyższe światowe standardy jakości, co potwierdza certyfikat FIH na poziomie Global oraz status FIH Preferred Supplier. Są to najbardziej prestiżowe i powszechnie uznawane wyróżnienia w branży, stanowiące jednoznaczne potwierdzenie zgodności produktu z rygorystycznymi wymaganiami międzynarodowymi. Jednocześnie parametry oferowanej nawierzchni nie tylko nie odbiegają od rozwiązań standardowo stosowanych na rynku, lecz pozostają w bardzo zbliżonym zakresie do wymagań określonych przez Zamawiającego, zapewniając pełną funkcjonalność, bezpieczeństwo użytkowania oraz najwyższą jakość wykonania. W związku z powyższym brak jest jakichkolwiek merytorycznych podstaw do kwestionowania przydatności lub jakości oferowanego rozwiązania.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli Zamawiającemu na poszerzenie grona wykonawców i oferentów, a tym samym na uzyskanie bardziej konkurencyjnych ofert, przy czym jakość wykonanej nawierzchni pozostanie bez zmian.

Zamawiający wydatkuje środki publiczne, co obliguje go do wyboru oferty najkorzystniejszej zarówno pod względem jakościowym, jak i finansowym. W związku z tym opis przedmiotu zamówienia powinien być sporządzony w sposób umożliwiający udział jak najszerszemu gronu wykonawców, bez tworzenia nieuzasadnionych barier ograniczających dostęp do postępowania. Zamawiający powinien również dochować należytej staranności, aby wymagania były określone w sposób przejrzysty, obiektywny oraz zgodny z obowiązującymi standardami branżowymi, tak aby nie budziły wątpliwości co do ich zgodności z zasadami uczciwej konkurencji.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku

Odpowiedź: Zamawiający dąży do uzyskania maksymalnych parametrów nawierzchni zapewniających jej długotrwałe użytkowanie na potrzeby realizacji najwyższej rangi imprez w tym na poziomie Mistrzostw Świata.
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 3

W nawiązaniu do opublikowanych odpowiedzi w dniu 29.05. 2026 r. i dopuszczeniem nawierzchni zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10, prosimy o korektę w zakresie wymaganych parametrów w załączniku do oferty: tj. załącznik nr 1 – szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 4
Zamawiający w opisie rzeczowym zadania, w którym opisuje przedmiot zamówienia wraz z parametrami nawierzchni przedstawia wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów.
Dotyczy to systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dostarczyć wraz ofertą jako przedmiotowe środki dowodowe:
Wszystkie badania muszą być wykonane przy nawodnieniu boiska 1l/m2 zgodnie z wymogami klasyfikacji GLOBAL
– Certyfikat FIH dla poziomu GLOBAL
– Badania akredytowanego i certyfikowanego przez FIH instytutu (np. Labosport, Sporlabs, Ercat, KIWA) potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu ET dla poziomu GLOBAL, w tym toksykologia włókien
zgodnie z normą EN 71-3
– Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz podkładu ET, potwierdzone przez jej producenta
– Świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej
– Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy z wyszczególnieniem nazwy inwestycji oraz jej adresu na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 5 – letniej gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
– Próbka oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
– Deklaracja zgodności z obowiązującą normą PN-EN 15330
W SWZ nie został ten wymóg postawiony. Prosimy zatem o informację czy Zamawiający będzie
wymagał przedmiotowych środków dowodowych opisanych w opisie rzeczowym zadania (załącznik nr 11)
Odpowiedz: Załącznik nr 11 jest integralną częścią SWZ

PYTANIE 5
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego toczenia piłki ≥10m (dopuszcza się odchylenie max. 2% dla nawierzchni po czasie 15 min. od nawodnienia względem nawierzchni
nawodnionej po czasie 45min.
Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 6
- W zakresie prac jest rozbiórka kostki brukowej i warstwowej podbudowy dookoła boiska wraz
z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej – brak pozycji w udostępnionych przedmiarach. Wobec czego prosimy o potwierdzenie, iż ta praca wchodzi w zakres zadania inwestycyjnego oraz prosimy o określenie ilości m2 jakie należy przewidzieć do wyceny tej pozycji.
- Prosimy o przesłanie karty technicznej istniejącej warstwy ET – w celu prawidłowego oszacowania ton powstałego odpadu do utylizacji.
- Prosimy o przesłanie karty technicznej istniejącej sztucznej trawy – w celu prawidłowego oszacowania ton powstałego odpadu do utylizacji.
Odpowiedz: Nie posiadamy dokumentacji związanej z powyższymi pytaniami, jest to instalacja zastana, a oszacowanie odpadów może nastąpić po demontażu istniejącej nawierzchni.

PYTANIE 7
Prosimy o potwierdzenie, iż regulacja istniejącego systemu nawadniania boiska wchodzi w zakres zadania. Jeżeli jest zakresem, prosimy o udostępnienie projektu PZT zraszania – ilość zraszaczy / ich położenie / ich wysokość posadowienia – niezbędna informacja w celu prawidłowego oszacowania kosztów prac.

Odpowiedz: Nie posiadamy dokumentacji związanej z powyższymi pytaniami, jest to instalacja zastana.

PYTANIE 8

Prosimy o informację i potwierdzenie, czy po demontażu istniejącej nawierzchni Wykonawca ma obowiązek przygotowania podbudowy pod montaż systemu ET – brak pozycji w przedmiarach oraz informacji w projekcie. Jeżeli należy poprawić istniejącą podbudowę to prosimy określenie w jakim zakresie należy przeprowadzić te prace.

Odpowiedz: Informujemy, iż powyższe wyniknie po wykonaniu demontażu istniejącej nawierzchni.

Dyrektor
Artur Krysztofiak